

Tabela elementów

Wiata Rekreacyjna.Scena.

Nr	Opis	Wartość	%	J.O.	Ilość	Wskaźnik
1.	Budowa Wiaty Rekreacyjnej 8 m x 4 m	0,00		KPL	1,00	0
1.1.	WYKOPY. WYKORYTOWANIE.	0,00		m2	32,00	0
1.2.	SŁUPKI FUNDAMENTOWE	0,00		m2	32,00	0
1.3.	ZBROJENIE	0,00		m2	32,00	0
1.4.	KONSTRUKCJA DREWNIANA WIATY	0,00		m2	32,00	0
1.5.	DACH POKRYCIE GONTEM PAPOWYM TYPU ŁUSKA	0,00		m2	32,00	0
1.6.	WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI POD WIATĄ KOSTKĄ BETONOWĄ GR 6 CM KOLOROWA (PAS 50CM PO OBWODZIE KOSTKA CZARNA, WEWNĘTRZNA CZERWONA)	0,00		m2	32,00	0
1.7.	ROBOTY ELEKTRYCZNE	0,00		m2	32,00	0
2.	SCENA 4 X 6 M Z KOSTKI BETONOWEJ GR 6 CM KOLOROWEJ	0,00		m2	24,00	0
3.	ZAKUP I DOSTAWA STOŁÓW I ŁAW OGRODOWYCH	0,00		KPL	3,00	0
4.	ZAKUP TABLICY INFORMACYJNEJ	0,00		KPL	1,00	0
	Razem	0,00	100,0	m2	0,00	
	Podatek VAT 23%	0,00		pu	0,00	
	Ogółem kosztorys	0,00		m2	0,00	0,00
				pu		

Wiata Rekreacyjna.Scena.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Mnożnik
1. Budowa Wiaty Rekreacyjnej 8 m x 4 m					
1.1. WYKOPY. WYKORYTOWANIE.					
1	KNR 2-01 0205/03	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km 8*4*0,3	m3	9,600	
		razem	m3	9,600	
1.2. SŁUPKI FUNDAMENTOWE					
2	KNR 2-01 0312/01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 0,4m w gruncie kategorii I-II 8	dół	8,00	
		razem	dół	8,00	
3	KNR 2-02 0208/03	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 z ręcznym układaniem betonu 8*0,4*0,4*0,4	m3	0,512	
		razem	m3	0,512	
1.3. ZBROJENIE					
4	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli FI 12 8*4*1*0,222*0,001	t	0,007	
		razem	t	0,007	
1.4. KONSTRUKCJA DREWNIANA WIATY					
5	Kalkulacja indywidualna	MOCOWANIE MAREK STAŁOWYCH	SZT	8,00	
6	KNR 2-02 0407/03	Słupy o długości do 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej struganej nasycowenij 8*0,14*0,14*2,8	m3	0,44	
		razem	m3	0,44	
7	KNR 2-02 0406/03	Ramy górne i płatwie o długości do 3m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej P1 PŁATEW P1 9*0,14*0,16*2	m3	0,40	
		razem	m3	0,40	
8	KNR 2-02 0406/03	Ramy górne i płatwie o długości do 3m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej B1 PŁATEW B1 4*0,14*0,16 *5	m3	0,45	
		razem	m3	0,45	
9	KNR 2-02 0408/02	Kleszcze o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej K1 230 CM KLESZCZE 2,3*4*0,12*0,08	m3	0,09	
		razem	m3	0,09	
10	KNR 2-02 0407/03	Słupy o długości do 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej S2 14 X 14 S2 1,3*8*0,14*0,14	m3	0,20	
		razem	m3	0,20	
11	KNR 2-02 0408/01	Miecze i zastrzały o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej M1 MIESZE 1,3*(6+4+4+6)*0,1*0,1	m3	0,26	
		razem	m3	0,26	
12	KNR 2-02 0408/03	Krokwie zwykłe o długości do 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej KROKIEW KOSZOWA KOSZOWE 6,5*4*0,08*0,14	m3	0,29	
		razem	m3	0,29	
13	KNR 2-02 0408/03	Krokwie zwykłe o długości do 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej KROKIEW KROKIEW POŁAĆ 9 M (1+1,5+2,5+3)*2*0,08*0,14 (1+1,5+2,5+3)*2*0,08*0,14 KROKIEW POŁAĆ 5 M (1+2,5+3,5+5)*2*0,08*0,14 (1+2,5+3,5+5)*2*0,08*0,14	m3 m3 m3 m3	0,18 0,18 0,27 0,27	

Wiata Rekreacyjna.Scena.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Mnożnik
			razem	m3	0,90
14	KNR 2-02 0410/01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej 9*3,2*0,5*2 5*6*0,5*2		m2	28,80
				m2	30,00
			razem	m2	58,80
15	KNR 2-02 0409/04	Wymiany i rozpory o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej - DESKA OKAPOWA DESKA OKAPOWA (9+9+5+5)*0,25*0,025		m3	0,18
			razem	m3	0,18
1.5. DACH POKRYCIE GONTEM PAPOWYM TYPU ŁUSKA					
16	KNR-W 2-02 0505/04	Pokrycie dachów dachówką bitumiczną (gontem) o kształcie "łuska" mocowaną na zszywki		m2	58,80
17	NNRNKB 6 0541/01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm (9+9+5+5)*0,25		m2	7,00
			razem	m2	7,00
18	KNR 0-15 0528/02	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o średnicy 10cm 9+9+5+5		m	28,00
			razem	m	28,00
19	KNR 0-15 0529/03	Rury spustowe z PCV o średnicy 10 lub 11cm 3*4		m	12,00
			razem	m	12,00
1.6. WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI POD WIATĄ KOSTKĄ BETONOWĄ GR 6 CM KOLOROWA (PAS 50CM PO OBWODZIE KOSTKA CZARNA, WEWNĘTRZNA CZERWONA)					
20	KNR 2-31 0103/01	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-II 8*4		m2	32,00
			razem	m2	32,00
21	KNR 0-11 0321/01	Chodniki z kostki betonowej POLBRUK typu 40 grubości 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem		m2	32,00
22	KNR 2-31 0407/02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem 9+9+5+5		m	28,00
			razem	m	28,00
1.7. ROBOTY ELEKTRYCZNE					
23	Kalkulacja indywidualna	OKABLOWANIE		KPL	1,00
24	Kalkulacja indywidualna	MONTAŻ LAMPY WISZĄCEJ GŁÓWNEJ ŚRODKOWEJ TYPU LED		KPL	1,00
25	Kalkulacja indywidualna	MONTAŻ LAMP KINKIETÓW SŁUPOWYCH		KPL	8,00
26	Kalkulacja indywidualna	MONTAŻ 2 GNIAZDEK ELEKTRYCZNYCH ŚCIENNYCH		KPL	2,00
2. SCENA 4 X 6 M Z KOSTKI BETONOWEJ GR 6 CM KOLOROWEJ					
27	Kalkulacja indywidualna	Roboty przygotowawcze terenu		kpl	1,00
28	KNR 2-01 0205/03	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1,0km 4*6*0,3		m3	7,200
			razem	m3	7,200
29	KNR 2-01 0214/03	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowładowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych 4*6*0,3		m3	7,200
			razem	m3	7,200

Przedmiar

Wiata Rekreacyjna.Scena.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Mnożnik
30	KNR 2-31 0104/01	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie	m2	24,00	
31	KNR 2-31 0104/02	Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm R=4 M=4	m2	24,00	
32	KNR 2-31 0103/01	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-II 6*4	m2	24,00	
			razem	m2	24,00
33	KNR 0-11 0317/01	Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 10 grubości 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	24,00	
34	KNR 2-31 0401/04	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	20,00	
35	KNR 2-31 0402/03	Ława betonowa zwykła pod krawężniki 20*0,1*0,15	m3	0,30	
			razem	m3	0,30
36	KNR 2-31 0407/02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem 4+4+6+6	m	20,00	
			razem	m	20,00
3. ZAKUP I DOSTAWA STOŁÓW I ŁAW OGRODOWYCH					
37	Kalkulacja indywidualna	ZAKUP I DOSTAWA STOŁÓW 2,5 m x 0,8 m WRAZ ŁAWAMI OGRODOWYMI	KPL	3,00	
38	Kalkulacja indywidualna	Montaż stołów i ław	kpl	1,00	